

**Comune di**  
Provincia di

pag. 1

# **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:**

**COMMITTENTE:**

Data, 21/04/2010

**IL TECNICO**



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							10'500,00
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
2 A13.01.001.a	Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6 ... i, le opere provvisionali, e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusa la rasatura: spessore lastra 12,50 mm farmacia porzion h 3,5 farmacia porzion h 2,8		5,90 5,00	11,400 4,000		67,26 20,00		
	SOMMANO m²					87,26	20,86	1'820,24
3 155073d	Pavimento in linoleum, composto da lino ossidato e polimerizzato, polvere di legno, pigmenti inalterabili e resine naturali calandrati su supporto di tela di juta, superficie super ... periere del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale: in teli, spessore: 4 mm farmacia		10,50	20,200		212,10		
	SOMMANO mq					212,10	50,58	10'728,02
4 np 007	Kit completo per porte automatiche DAIHATSU ad una anta trasformabile a due con l'aggiunta di due carrelli supplementari ART. 61050 Automatismo gestito da centrale a microprocesso ... esenza OA203CBL n. 1 Dispositivo di emergenza DA18 n. 1 Selettore autom. a 6 funzioni n. 1 Cellula fotoelettrica OSC1 farmacia					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3'600,00	7'200,00
5 np 001	Centrale frigorifera per produzione di acqua refrigerata per potenze frigorifere utili fino a 160 kW, costituita da REFRIGERATORE D'ACQUA funzionante con gas frigorifero ecologico ... ta a 7 °C, salto termico di 5° C, temperatura dell'aria esterna di 35° C. Quota fissa per ciascuna centrale frigorifera. farmacia					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4'848,00	4'848,00
6 13.01.0073.0 02	Impianto di condizionamento estivo/invernale a tutt'aria per ambienti di uso civile, esclusa la centrale termica e frigorifera. L'impianto è costituito da una o più CENTRALI DI TRA ... anto al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.). Quota aggiuntiva per volume dei locali trattati. farmacia		10,00	20,000	3,300	660,00		
	SOMMANO mc					660,00	36,30	23'958,00
7 np 002	Centrale termica per riscaldamento costituita da unico GENERATORE DI CALORE per acqua calda fino a 100° C, BRUCIATORE a gas monostadio per potenze al focolare fino a 116 kW e pluri ... del tipo di generatore e della potenza utile ceduta all'acqua espressa in kW. Quota fissa per ciascuna centrale termica. farmacia					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3'607,00	3'607,00
8 15.08.0020.0 01	Plafoniera di qualsiasi forma, ovale o circolare, con corpo metallico o in policarbonato autoestinguente, diffusore in vetro o policarbonato, riflettore in alluminio martellato o b ... preso quanto altro occorre per							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							62'661,26

COMMITTENTE:





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							63'420,26
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
10 15.08.0130.0 01	Faretto da incasso per lampada alogena alimentato a 12/24V, fornito e posto in opera su foro predisposto, fino ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi: il vetro di protezione; 1 ... lacci elettrici; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Faretto con lampada. farmacia					26,00		
	SOMMANO cad					26,00	33,50	871,00
11 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa la linea, comprensivo di quota parte della scatola di derivazione dalla canalizzazione, scatola portafrutto, frutto, tubaz ... le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e farmacia					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	41,00	410,00
12 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di ... luso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) farmacia					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	16,73	1'003,80
13 D01.04.001.a	Incremento al punto presa o comando per placche in tecnopolimero da applicare in caso di utilizzazione di placche in tecnopolimero, doppio guscio e ganci di inserimento, per ogni punto presa e comando: per placche fino a 3 moduli farmacia					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	2,45	49,00
14 D01.01.002.a	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzata sottotraccia ... e di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura. Escluse le opere murarie farmacia					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	3,72	223,20
15 15.06.0050.0 01	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Son ... er dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 16A con Id: 0,01A per c.p. e c.c. tipo A. farmacia					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	71,00	710,00
16 15.06.0010.0 01	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quo ... noltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare fino a 8A. farmacia					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	18,90	189,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							66'876,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							66'876,26
17 D07.02	Quadro elettrico da incasso a struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 10/10, elettrosaldato e pressopiegata, verniciato a fuoco, modulare, IP 30, con pannello e sporte ed ogni accessorio atto a contenere le apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al m <sup>2</sup> di superficie frontale farmacia					1,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1,00	582,56	582,56
18 15.03.0220.0 01	Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di derivazione di piano o di zona fino ad un massimo di 60 m misurati ... e, la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con doppio connettore BNC e cavo RG58. farmacia					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	69,00	345,00
19 15.03.0210.0 03	Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al box di derivazione; la quota relativa ai box di derivazione e il frutto unificato ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la linea montante in cavo multicoppia. Con presa a tre coppie. farmacia					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	29,60	59,20
20 15.08.0170.0 01	Gruppo autonomo di emergenza da inserire su plafoniera con lampade fluorescenti atto a garantire la permanenza dell'accensione della lampada per una durata superiore ad un'ora, forniture lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza da 4 a 18 Watt (1 h aut.) farmacia					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	80,00	320,00
21 A13.01.001.b	Parete realizzata con lastre di cartongesso, fissate mediante viti autopercoranti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm a ... e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusa la rasatura: spessore lastra 12,5 mm, con un solo lato rivestito farmacia: uff. lab. analisi, montac.	1,00	19,00	3,000		57,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					57,00	14,50	826,50
22 A12.01.008	Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso ... i verticali ed orizzontali compresi i ponteggi fino ad un'altezza dei locali di 4 m e quanto occorre per l'opera finita: farmacia: uff. lab. analisi, montac. controsoffitto farmacia	2,00	19,00 17,00	3,000 10,000		114,00 170,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					284,00	4,85	1'377,40
23 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio farmacia: uff. lab. analisi, montac controsoffitto farmacia	2,00	19,00 17,00	3,000 10,000		114,00 170,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					284,00		70'386,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					284,00		70'386,92
24 A14.01.020.b .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 15 cm servizi farmacia		7,00	2,300		284,00	3,62	1'028,08
	SOMMANO m²					16,10		
	SOMMANO m²					16,10	35,12	565,43
25 15.08.0150.0 01	Trasformatore elettrico monofase 220V/12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, fornito e posto in opera funzionante. Sono compresi: i collegamenti elettrici; la piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 50VA. farmacia					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	18,40	73,60
26 D16.01.001	Centrale di allarme a 4 zone in contenitore metallico, espandibile a 8 zone. Inseribile con tastiera o comando a chiave, doppia resistenza di bilanciamento, linea bus seriale max 8 ... natore e messaggi vocali. 1 uscita relè. Completa di alimentatore, contatto antisabotaggio e tastiera di comando remota. allarme					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	946,00	1'892,00
27 D16.01.002	Sensore antintrusione a doppia tecnologia microonde + PIR, portata e sensibilità regolabili. Alimentazione 12 Vcc, copertura max 12x12m					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	152,00	2'280,00
28 D16.01.003	Deviatore a chiave, per comando a distanza. Indicatori a LED, fornito con n. 3 chiavi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	254,00	254,00
29 D16.01.004	Sirena elettronica, in custodia plastica con dispositivo antisabotaggio, 12 Vcc 10W 720 mA, in opera,autoalimentata completa di batteria					1,00		
	SOMMANO perc.					1,00	227,00	227,00
30 D16.01.005	Contatto magnetico da incasso, tipo NC, dim. mm 8x30, portata 15 mm, 4 conduttori.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	50,00	200,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							13'486,77
	<b>T O T A L E euro</b>							76'907,03
	Data, 21/04/2010							
	<b>Il Tecnico</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							76'907,03

COMMITTENTE: